27052 Mittelbrunn
Anhang 2

Seite 1

HYBEKA 7.08
==========Systemlogik
(WEG)==========

System Beschreibung	Baustein	Zulauf	Ablauf	Auftlg. %	Q l/s	Plot-weg	ERK TAU
Zulauf	Q_ZU		B_Belebung		26.25		
Belebungsbecken	B_Belebung	Q_ZU	D_Bel_NKB				
Dükerleitung zum NKB 20.2m	D_Bel_NKB	B_Belebung	B_NKB				
Nachklärbecken	B_NKB	D_Bel_NKB	Q_minus_RS				
Abzug Überschussschlamm	Q_minus_RS	B_NKB	Aufteil		-11.25		
	Aufteil	Q_minus_RS	U_NKB1	50.00			
			U_NKB2	50.00			
Überfallschwelle NKB	U_NKB1	Aufteil	S_NKB1				
Sammelrinne NKB	S_NKB1	U_NKB1	Z_Zusammen				
	U_NKB2	Aufteil	S_NKB2				
	S_NKB2	U_NKB2	Z_Zusammen				
	Z_Zusammen	S_NKB1	G_NKB_Schach				
		S_NKB2					
Ablauf zum Stuhlbach	G_NKB_Schach	Z_Zusammen	D_mess1				
Verjüngung	D_mess1	G_NKB_Schach	D_Messrohr				
Messstelle	D_Messrohr	D_mess1	D_mess2				
Verjüngung	D_mess2	D_Messrohr	D_Sch_Stuhlb				
Ablauf_Stuhlbach	D_Sch_Stuhlb	D_mess2					